


REGIONE PUGLIA
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI Barletta Andria Trani)



Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli
edifici scolastici comunali.

Manutenzione straordinaria e sostituzione copertura a tetto
Scuola Media G. Bovio
(Delibera CIPE 30 giugno 2014)

PROGETTO DEFINITIVO

DATA: ottobre 2014 AGG.: AGG.: AGG.:	ELENCO DEI PREZZI
TAV.	

PROGETTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Sabino GERMINARIO	
	PROGETTISTA	Arch. Cataldo MENDUNI Ing. Sabino GERMINARIO	
	DIREZIONE LAVORI	Arch. Cataldo MENDUNI Ing. Sabino GERMINARIO	



CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici comunali - Manutenzione straordinaria e sostituzione copertura a tetto – Scuola Media G. Bovio – (Delibera CIPE 30 giugno 2014)

COMMITTENTE: Comune di Canosa di Puglia

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E07.017A	Travi in legname di abete o pino (prima scelta) per capriate a spigoli leggermente arrotondati e con opportuni incastri, di sezione variabile, dati in opera ancorati alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino a mt. 4 di altezza dal piano di appoggio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Travi in legname per capriate abete o pino euro (millesettecento/00)	mc	1 700,00
Nr. 2 E07.019A	Travicelli, listelli e correntini di abete per la formazione della piccola armatura dei tetti a spigoli leggermente arrotondati, di sezione variabile, trattati con prodotti impregnanti antimuffa-antitarlo, dati in opera ancorati alle strutture adiacenti mediante idonei accessori di fissaggio (staffe, viti, ecc. in ferro zincato). Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino a mt. 4 di altezza dal piano di appoggio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, le opere murarie, nonché l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Travicelli, listelli e correntini piccole armature euro (novecentoquarantaquattro/64)	mc	944,64
Nr. 3 E10.012A	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie del vano ovvero del pannello di muratura, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi "vuoto per pieno" sulle singole superfici di intervento. euro (ventidue/50)	mq	22,50
Nr. 4 E16.36	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con almeno due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 5 E17.004A	Infisso esterno per finestra e porta-finestra in legno lamellare (pino lamellare 1.a scelta) in opera completo di ogni accessorio, compresi ogni onere di trasporto, carico scarico, sollevamento e fissaggio comprese opere murarie di assistenza, con lavorazione eseguita a regola d'arte. Forma rettangolare ad uno o più battenti con apertura (a vasistas, all'inglese, scorrevole, ecc...), sezione telaio di mm. 55x70 e sezione anta mm. 55x80, montati su telaio fisso in legno; Complete di gocciolatoio in alluminio o legno secondo direttive UNI; Giunzione angolare a doppia tenonatura chiusa con adesivo classe B3 o B4; Guarnizione in gomma; Ferramenta di sostegno tipo "ANUBA" con diametro 14 mm; Ferramenta di chiusura a nastro incassata (aria 4 mm.), in acciaio, chiusura a nottolino entrata 15mm. su montante; Verniciatura con impregnante e vernice monocomponente o ad acqua; Rete antivolatili e antinsetti in materiale metallico o plastico resistente UV; Vetro fissato con listelli fermavetro riportati (vetri esclusi) da un lato; Misurazione su luce netta euro (duecentoquaranta/00)	mq	240,00
Nr. 6 E17.022	Sovrapprezzo alle voci di elenco relative agli infissi esterni in legno lamellare o in massello, per la esecuzione di porte e/o finestre centinate, del tipo ribassato o a tutto sesto. euro (settantaotto/00)	mq	78,00
Nr. 7 E18.001A	Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico e a qualsiasi altezza, compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 3/7mm euro (sessantauno/37)	mq	61,37
Nr. 8 R02.018	Smontaggio di manto di copertura ad elementi sovrapposti, (quali tegole, coppi, lastre leggere ecc.) comprese le necessarie opere murarie, compresi comignoli e sfiati, di qualunque natura, canali di gronda e cicogne ed ogni altro manufatto esistente. Compreso la cernita, il recupero ed accatastamento dei materiali, tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (otto/00)	mc	8,00
Nr. 9 R02.019B	Rimozione del sottomanto di tetto in legno costituito da travicelli, eseguita a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisoriale di protezione, il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozioni di piccola orditura euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 10 R02.021	Smontaggio con rimozione di grossa orditura in legno, di qualunque tipo e forma ed a qualsiasi altezza. Sono compresi le opere provvisoriale e protezione, le occorrenti opere murarie, il taglio di staffe e/o centinature metalliche, il taglio di cavi di sostegno in acciaio anche con l'utilizzo di fiamma ossidrica, il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato è inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 11 R02.022B	Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, completi di pezzi speciali, collari o controtelai di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso di piccoli ponteggi di servizio ed il loro disarmo, le occorrenti opere murarie, la cernita		

